

بسم الله الرحمن الرحيم  
صندوق السكان والتعمير  
ادارة تنفيذ المشروعات  
مواصفات منازل السكن الشعبي بالقرى

**المكونات :- ( غرفة + مطبخ + مرحاض + سور )**

- ١/ عمل حفريات الاساسات بعرض ٥٠ سم وعمق ٣٠ سم للغرف والمطابخ ، وعرض ٥٠ سم وعمق ٢٠ سم للاسوار
- ٢/ توريد وعمل لبشة بحجر اساسات ومونة سقاية وتخفيضها بالماء .
- ٣/ توريد وعمل قصة من الحجر والمونة الاسمنتية مع توحيد منسوبها (بواسطة مهندس المساحة ) بمتوسط ارتفاع ٥٠ سم وعرض ٥٠ سم للغرف والمطابخ ، وارتفاع ٣٥ سم وعرض ٥٠ سم للاسوار .
- ٤/ توريد وعمل مباني ١.٥ طوبة بارتفاع ٣ متر من الطوب الاحمر درجة اولى والمونة الحمراء لزوم الغرف ( ٤ \* ٤ ) ولزوم المطبخ ( ٣ \* ٤ ) ، وعمل مباني ١ طوبة بارتفاع ٢ متر لزوم مباني المرحاض ( ١.٥ \* ٢ ) ، وعمل مباني بريت مع سكينه لزوم الغرف والمطابخ بارتفاع ٣٠ سم ..
- ٥/ عمل مباني من البلكات لزوم السور بارتفاع ٢ متر.
- ٦/ توريد وعمل وحفر مرحاض مكتمل ١.٥ \* ٢ ارتفاع ٨ متر .
- ٧/ توريد وصب سقوفات خرسانية بميلان بسبك ١٤ سم للغرف ، وسبك ١٢ سم للمطبخ حسب التصميم المعمول به مع استخدام خرسانة متدرجة ورمل كنج ، وان تفك شدة السقف بعد ستة ايام من بداية الصب على الأقل ، وان يستمر الرش لمدة خمسة ايام على الاقل .
- ٨/ توريد وعمل تعيمش خارجي للغرف والمطابخ والمرحاض وتعيمش البريت للغرف والمطابخ من الداخل والخارج
- ٩/ توريد وعمل بياض سكينه للغرف والمطابخ .
- ١٠/ عمل طلية من المونة الاسمنتية لزوم الغرف والمطابخ حسب اصول الصنعة .
- ١١/ توريد وتركيب سباليق دائرية من الزنك بقطر ١٠ سم عدد ٢ للغرفة و ٢ للمطبخ .
- ١٢/ رمي ماسورة الكهرباء لسقوفات الغرف مع عمل شكل لتركيب المروحة .
- ١٣/ توريد وعمل ردميات للغرف والمطابخ حتى مستوى القصة مع تأمين كل الاساسات الخارجية بناتج الحفر او اضافة ردميات حسب الحاجة .
- ١٤/ توريد وعمل عدد واحد عتبة لباب الغرفة ( ١.٦ \* ٠.٣٢ \* ٠.١ ) وواحد عتبة لباب المطبخ ( ١.٣ \* ٠.٣٢ \* ٠.١ ) وثلاثة اعتاب لشبابيك الغرف ( ١.٣ \* ٠.٣٢ \* ٠.١ ) وعتبة لشباك المطبخ ( ١.١ \* ٠.٣٢ \* ٠.١ ) .
- ١٥/ توريد وتركيب عدد واحد باب شارع ( ١.٢ \* ٢.٤ ) وعدد واحد باب غرفة ( ١ \* ٢.٢ ) وعدد واحد باب مطبخ ( ٠.٨ \* ١.٢ ) وعدد ثلاثة شبك غرفة ( ٠.٨ \* ١.٢ ) وعدد واحد شبك مطبخ ( ٠.٨ \* ١.٢ ) حسب المواصفات .